

– istn. czujka dymu i temperatury w nowej lokalizacji

– istn. wskaźnik zadziałania w nowej lokalizacji

– proj. czujka dymu i temperatury

– proj. wskaźnik zadziałania

– proj. element kontrolno–sterujący

– proj. odcinki przewodu HTKSHekw1x2x1

UWAGA:
Kolorem czarnym pokazano elemnty bez zmian.
Po wykonaniu prac centralkę sygnalizacji pożaru należy przeprogramować.
Instalacja sygnalizacji pożaru po zakończeniu prac ma działać poprawnie.

UWAGA
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Normie SEP N SEP–E–007:2017–09
w projektowanym obszarze należy zastosować kable o wymaganej
minimalnej klasie odporności reakcji na ogień i wydzielanie gazu:
– Dca–s2, d1, a3 – poza drogami ewakuacyjnymi
– B2ca–s1b, d1, a1 – na drogach ewakuacyjnych

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	**Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń parteru w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach.**
Inwestor:	**Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice**
Adres:	**ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice**
Projektant:	**mgr inż. Rafał Góra** MAP/0315/POOE/13
Sprawdzający:	**mgr inż. Marcin Janocha** MAP/0050/PWOE/10
Opracował:	**mgr inż. Mateusz Figa**
Tytuł:	**SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY SSP**

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2021	ELEKTRYKA	PROJEKT WYKONAWCZY	-	E.04