

– istn. czujka dymu i temperatury w nowej lokalizacji

– istn. wskaźnik zadziałania w nowej lokalizacji

– proj. czujka dymu i temperatury

– proj. wskaźnik zadziałania

– proj. element kontrolno–sterujący

– proj. odcinki przewodu HTKSHekw1x2x1

UWAGA:
Kolorem czarnym pokazano elemnty bez zmian.
Po wykonaniu prac centralkę sygnalizacji pożaru należy przeprogramować.
Instalacja sygnalizacji pożaru po zakończeniu prac ma działać poprawnie.

UWAGA
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Normie SEP N SEP–E–007:2017–09
w projektowanym obszarze należy zastosować kable o wymaganej
minimalnej klasie odporności reakcji na ogień i wydzielanie gazu:
– Dca–s2, d1, a3 – poza drogami ewakuacyjnymi
– B2ca–s1b, d1, a1 – na drogach ewakuacyjnych

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych
ul. Świętokrzyska 12,
30 - 015 Kraków,
tel./fax (12) 423 47 39
+48 607 616 222
+48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń parteru w budynku MODR zlokalizowanym przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach.			
Inwestor:	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice			
Adres:	ul. Osiedlowej 9, Karniowice			
Projektant:	mgr inż. Rafał Góra MAP/0315/POOE/13			
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Janocha MAP/0050/PWOE/10			
Opracował:	mgr inż. Mateusz Figa			
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY SSP			
Data: 03.2021	Branża: ELEKTRYKA	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: -	Nr rysunku: E.04