ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ		
Lp.	**Opis elementu**	**Ilość**
1	Rura PE-Xc/AL/PE TECEflex firmy TECE	
	Dn16 – 17 x 2,75mm	50mb
	Dn20 – 21 x 3,45mm	20mb
	Dn25 – 26 x 4,0mm	8mb
2	Złączki i kształtki według zestawienia ilości rur oraz na podstawie rysunków	
3	Izolacja – otulina z pianki polietylenowej - współczynnik przewodzenia ciepła (λ) 0,035 W/mK	
	grubość 13mm na rurę Dn16	50mb
	grubość 13mm na rurę Dn20	20mb
	grubość 13mm na rurę Dn25	8mb
4	Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15	3szt

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI WODY CIEPŁEJ		
Lp.	**Opis elementu**	**Ilość**
1	Rura PE-Xc/AL./PE TECEflex firmy TECE	
	Dn16 – 17 x 2,75mm	40mb
2	Złączki i kształtki według zestawienia ilości rur oraz na podstawie rysunków	
3	Izolacja – otulina z pianki polietylenowej – współczynnik przewodzenia ciepła (λ) 0,035 W/mK	
	grubość 20mm na rurę Dn16	40mb
BIAŁY MONTAŻ WRAZ ZE STELAŻEM, BATERIAMI (zaworki ćwierć obrotowe i wężyki w oplocie stalowym) WG PROJEKTU ARCHITEKTURY		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ		
Lp.	**Opis elementu**	**Ilość**
1	Rury PVC-u Wavin do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej	
	Rura Dn50 (50x2,5mm)	16mb
	Rura Dn75 (75x2,5mm)	10mb
	Rura Dn110 (110x2,6mm)	20mb
2	Rewizja/Czyszczak Dn75	1szt
2	Rewizja/Czyszczak Dn110	1szt
3	Drzwiczki rewizyjne do zabudowy rewizji	2szt
4	Zawór napowietrzający Dn75	1szt

5	Zawór napowietrzający Dn110	1szt
6	Wpust podłogowy - wg proj. architektury	3szt

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI C.O.					
Lp.	**Opis elementu**				**Ilość**
1	Głowice termostatyczne UNI SH (M30x1,5) firmy Oventrop				8szt
2	Termostatyczny zawór grzejnikowy prosty AV9 DN15, firmy Oventrop				8szt
3	Zawór grzejnikowy powrotny prosty Combi 4 DN15, firmy Oventrop				8szt
4	Grzejnik płytowy Radson Compact				
	Produkt	L [mm]	H [mm]	D [mm]	Ilość
	22/600	720	600	105	2
	22/600	1000	600	105	1
	22/600	1320	600	105	3
	33/600	720	600	166	1
	22/900	520	900	105	1