Przedmiar robót

Wykonanie ocieplenia stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku MODR na dz. Nr 109/176 obr. 8, Karniowice w gminie Zabierzów

Budowa: **REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA DZ NR.109/176 OBR.8, KARNIOWICE W GMINIE ZABIERZÓW**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA DZ NR.109/176 OBR.8, KARNIOWICE W GMINIE ZABIERZÓW**

Lokalizacja: **województwo: małopolskie miejscowość: Kraków, obręb: 8, jednostka ewidencyjna: Zabierzów, działka: 109/176**

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

Inwestor: **Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul.Osiedlowa 9 , 32-082 Karniowice**

Jednostka opracowująca kosztorys: **M&M ARCHITEKTURA SP. Z O.O. Ul. Gdyńska 26, 31-323 Kraków, Tel.: 696484414, e-mail: mmarchitektura.projekty@gmail.com**

Data opracowania: **2019-07-08**

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 22	Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 05)
KNR 401	Roboty remontowe budowlane

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane** **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych** **REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA DZ NR.109/176 OBR.8, KARNIOWICE W GMINIE ZABIERZÓW**				
1	Element	**Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane** **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **Roboty rozbórkowe**				
1.1	KNR 401/354/14 analogia	Usunięcie nieczynnych wentylatorów			szt	3
1.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km				
	Wyliczenie ilości robót:					
			3*0,2*0,2*0,6	0,072000		
			RAZEM:	0,072000	m3	0,07
1.3	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) Krotność=15				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0.07	0,070000		
			RAZEM:	0,070000	m3	0,07
1.4		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku				
	Wyliczenie ilości robót:					
			0.07	0,070000		
			RAZEM:	0,070000	m3	0,07
2	Element	**Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych Budynek wysoki**				
2.1	KNR 22/528/1	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża			m2	490,440
2.2	KNR 1901/616/1 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, na lepiku, styropapa				
	Wyliczenie ilości robót:					
			490.440	490,440000		
			RAZEM:	490,440000	m2	490,440
2.3	KNR 22/528/2	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papą DKD				
	Wyliczenie ilości robót:					
			490.440	490,440000		
			RAZEM:	490,440000	m2	490,440
2.4	KNR 22/529/6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy, wykończenie listwa dociskowa + uszczelniacz dekarski			mb	90,000
2.5	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30˙cm, wykończenie listwa dociskowa + uszczelniacz dekarski				
	Wyliczenie ilości robót:					
	attyki		140*0,3	42,000000		
			RAZEM:	42,000000	mb	42,000
3	Element	**Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych Budynek niski**				
3.1	KNR 22/528/1	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża			m2	516,800
3.2	KNR 1901/616/1 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, na lepiku, styropapa			m2	516,800

	Wyliczenie ilości robót:					
		516.800		516,800000		
			RAZEM:	516,800000		
3.3	KNR 22/528/2	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papą DKD				
	Wyliczenie ilości robót:					
		516.800		516,800000		
			RAZEM:	516,800000	m2	516,800
3.4	KNR 22/529/6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy, wykończenie listwa dociskowa + uszczelniacz dekarski			mb	80,000

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
3.5	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30˙cm, wykończenie listwa dociskowa + uszczelniacz dekarski				
	Wyliczenie ilości robót:					
	attyki	160*0,3		48,000000		
			RAZEM:	48,000000	mb	48,000
4	Element	**Zabezpieczenie odpowietrzenia kanalizacyjnej, Konserwacja śrub złączeniowych instalacji odgromowej**				
4.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie odpowietrzenia kanalizacyjnej, Konserwacja śrub złączeniowych instalacji odgromowej			kpl	1,000