OPIS TECHNICZNY ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD TYTUŁEM „ADAPTACJA HOLU NA PARTERZE I I PIĘTRZE BUDYNKU BIUROWEGO MAŁOPOLSKEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KARNIOWICACH UL. OSIEDLOWA 9” WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM PRAC

1. Wykaz materiałów potrzebnych do adaptacji:

Podłoga:

- płytki winylowe o rozmiarach około 1300x320x2,5 mm, w kolorze beton ciepłoszary. Listwy przypodłogowe- płyta wiórowa powlekana żywicą melaminową w kolorze jasny szary (np. w palecie Pfleiderer nr U12188) lub równoważnym

Ściany:

- cegła- imitacja cegły szarej z zaprawą dekoracyjną gruboziarnistą przeznaczoną do spoinowania płytek
- ściany pokryte płytami gipsowo kartonowymi – matowa lateksowa farba akrylowo kompozytowa ceramiczna w kolorach NCS S 1000-N, NCS S 2000 N, NCS S 3500 N lub równoważnym

Sufity:

- matowa lateksowa farba antyrefleksyjna przeznaczona do malowania sufitów w kolorze białym

Słupy:

- w części pokrytej płytami gipsowo kartonowymi- matowa lateksowa farba akrylowo kompozytowa ceramiczna
- dwie strony obudowane w kształcie litery V płytą wiórową, powlekaną żywicą melaminową w kolorze jasny szary (np. w palecie Pfleiderer nr U12188) lub równoważnym

Osłony grzejnikowe:

- blacha perforowana matowa o grubości 1mm lub grubsza

Drzwi:

- przeciwpożarowe o klasie odporności EI60 (dwie sztuki przeszklone dwuskrzydłowe)

Gabloty:

- wykonane z płyty wiórowej, zamykane, z frontami ze szkła lub plexiglasu (z tylną wewnętrzną ścianką pokrytą materiałem umożliwiającym wieszanie ogłoszeń)

2. Zestawienie ilościowe potrzebnych materiałów:

Podłoga:

- płytki winylowe 180 m^2
- listwy przypodłogowe 26,33 mb.

Ściany:
- powierzchnia płytek betonowych 23m^2
- powierzchnia płyt gipsowo kartonowych 131,4 m^2
- napis i logo 1 sztuka

Sufity:
- powierzchnia malowania 205 m^2

Słupy:
- powierzchnia do pomalowania farbą ceramiczną 40,31 m^2
- płyta wiórową powlekana żywicą melaminową 12,90 m^2

Osłony grzejnikowe:
- blacha perforowana o powierzchni 11,60 m^2

Drzwi:
- drzwi EI60 2 sztuki o rozmiarze 150x200 cm, dwuskrzydłowe, oszklone

Gabloty:
- dwie gabloty zamykane o rozmiarze 258x84 cm
- półka wykonana z płyty wiórowej okleinowanej o rozmiarze 258x48 cm

Elementy instalacji elektrycznej:
- rury osłonowe umieszczane w suficie podwieszanym 120 mb.
- przewody izolowane jednożyłowe układane w rurach osłonowych 100 mb.
- lampy punktowe led 14 sztuk
- taśma led biała 18W 35,25 mb.

3. Czynności i prace planowane w ramach adaptacji:

Podłoga:
- szlifowanie aktualnie położonych płytek z lastriko, wyłożenie warstwy wyrównującej, położenie płytek winylowych, montaż listew przypodłogowych

Ściany:
- demontaż aktualnie istniejących boazerii
- wyrównanie powierzchni pod wyklejenie cegły. Licowanie ścian płytkami cementowymi wraz ze spoinowaniem
- pokrycie pozostałych ścian wraz z istniejącymi instalacjami płytami gipsowo kartonowymi na rusztach metalowych
- obudowa fragmentu ściany pod napis z logo MODR płytami gipsowo kartonowymi z uzyskaniem zagłębienia w ścianie
- wymalowanie napisu i loga na płycie kartonowo gipsowej
- dostarczenie i podłączenie taśmy led wraz z wyłącznikiem na bazie istniejącej instalacji oświetleniowej

- malowanie ścian 2-krotne farbą lateksową akrylowo-kompozytową wraz z gruntowaniem

Sufity:
- 1- krotne malowanie sufitu wykonanego z paneli oraz pasa wykonanego z okleinowanej płyty wiórowej, farbą lateksową antyrefleksyjną wraz z gruntowaniem

Słupy:
- pokrycie dwóch boków, każdego z czterech słupów wraz z istniejącymi instalacjami płytami gipsowo kartonowymi na rusztach metalowych
- pokrycie płyt gipsowo kartonowych 2 warstwami farby lateksowej akrylowo-kompozytowej wraz z gruntowaniem
- pokrycie dwóch boków z poszerzeniem w ich górnej części, płytą wiórową powlekaną żywicą melaminową
- dostawa i montaż lampek punktowych led wraz ze wspólnym wyłącznikiem dla czterech słupów, na bazie istniejącej instalacji oświetleniowej

Osłony grzejnikowe:
- dostawa i montaż blachy perforowanej o grubości 1mm lub grubsza zasłaniającej istniejące grzejniki

Drzwi:
- demontaż istniejących 2 drzwi wraz z ościeżnicami
- dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności EI60 (dwie sztuki przeszklone dwuskrzydłowe)

Gabloty:
- dostawa i montaż dwóch gablot wykonanych z płyty wiórowej, zamykanych, z frontami ze szkła lub plexiglasu
- dostawa i montaż półki wykonanej z płyty wiórowej umieszczonej poniżej jednej z gablot, służącej do wypełniana dokumentacji

<u>WAŻNE:</u>

Informacja o ograniczeniu zakresu prac w stosunku do zamieszczonych rysunków;
- zamówienie nie obejmuje wymiany 4 drzwi wewnętrznych
- zamówienie nie obejmuje prac związanych z obróbką schodów i poręczy
- ujęty na rysunkach słup o rozmiarach 810x845 powinien zostać pokryty płytami gipsowo kartonowymi oraz 2 warstwami farby lateksowej akrylowo-kompozytowej wraz z gruntowaniem