WYKAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ DŹWIGU WINDOWEGO W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO PRZY UL. OSIEDLOWEJ 9 W KARNIOWICACH

PRACE DEMONTAŻOWE

- Demontaż istniejącego dźwigu windowego – kabiny i napędu
- Demontaż istniejących drzwi szybu windowego – 5szt.

PRACE MONTAŻOWE

- Montaż nowego dźwigu windowego (w istniejącym szybie windowym), spełniającego i dostosowanego do następujących parametrów technicznych:
  - wymiary istniejącego szybu windowego: zewnętrzne ok. 255x220cm, wymiary wewnętrzne: 200x172cm,
  - wysokość nadszybia istniejącego szybu windowego – 124cm (możliwość wykorzystania istniejącego pom. maszynowni jako nadszybia windowego – 3,46 m),
  - wysokość podszybia istniejącego szybu windowego – 173cm,
  - ściany istn. szybu windowego, żelbetowe o grubości ok 20cm,
  - posadowienie istn. szybu windowego – żelbetowa płyta fundamentowa o grubości ok 40 cm,
  - napęd elektryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem, lewy, umieszczony w szybie lub w istniejącej maszynowni nad szybem
  - szafa sterowa, umieszczona na ostatniej kondygnacji przy drzwiach szybowych,
  - udźwig nominalny 630 kg lub 8 osób
  - ilość przystanków: 5,
  - wysokość podnoszenia – 12,9m,
  - prędkość – 1,0 m/s,
  - zasilanie – 400V / 50Hz / 4,6 kW,
  - kabina osobowa o wymiarach 1100x1400x2100 mm (szer.x głęb. x wys.), nieprzelotowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową PVC HIGH SC04 z listwami przypodłogowymi – anodowe aluminum, sufit ze stali nierdzewnej UP37, szczotkowanej, oświetlenie LED (automatyczne wyłączanie oświetlenia) i 60 min. akumulatorowe – awaryjne, wentylowana

elektrycznie, z lustrem na ¾ ściany tylnej – jasne, poręcz na ścianie bocznej ze stali nierdzewnej HR04, panel dyspozycyjny ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami z oznaczeniami Braille'a oraz piętrowskazywacz LED DOT MATRIX ze strzałkami kierunku jazdy, wyposażona w urządzenie głośnomówiące, przycisk otwierania i zamykania drzwi, łączność telefoniczną GSM, wskaźnik przeciążenia, przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym przez osoby niewidome,

- drzwi kabinowe – automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wymiarach 900x2000 mm (szer. x wys.), typ zabezpieczenia – kurtyna świetlana, ilość – 1szt,
- drzwi szybowe - automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wymiarach 900x2000 mm (szer. x wys.), wytrzymałość ogniowa wg EN 81-58 – E120, ilość – 5szt,
- kasety wezwań i piętrowskazywacze – wyświetlacz pozycji kabiny na każdym przystanku, strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku, kasety wezwań i piętrowskazywacze umieszczone w ościeżnicy drzwi szybowych
- sterowanie windy - mikroprocesorowe, zbiorcze, dwukierunkowe, opcje sterowania – zjazd pożarowy na przystanek podstawowy, w przypadku otrzymania sygnału o pożarze z centrali pożarowej budynku, kabina zjeżdża do przystanku ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwań, automatyczny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia oraz otwarcie drzwi.

INNE PRACE :

- Drobne prace wyburzeniowe i wykończeniowe związane z montażem nowego urządzenia
- Usunięcie i utylizacja elementów starego dźwigu windowego: kabiny i elementów napędu.
- Usunięcie i utylizacja starych drzwi szybu windowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją techniczną, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiającego. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany

jest – przed opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów przyległych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy.