Zamawiający:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9
Email : sekretariat@modr.pl

Karniowice, dnia 20.08.2019r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.08.2019

dotyczy : postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **„Wykonanie ocieplenia stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach"**

W związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące przetargu, które wpłynęły w dniu 20.08.2019r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, w sposób następujący:

Pytanie 1.

Czy należy wymienić instalację odgromową na nową wraz z opomiarowaniem, jeśli nie to należy wykonać demontaż i ponowny montaż istniejącej proszę podać długość do jej skalkulowania.

Odpowiedź:

Nie należy wymieniać instalacji odgromowej. Całość instalacji wynosi około 240 m bieżących i tylko w części będzie wymagała demontażu i ponownego montażu

Pytanie 2.

Czy dokonujemy jakiejkolwiek zrywki czy tylko punktowych napraw istniejącego podłoża ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zrywki całej powierzchni dotychczasowego pokrycia, a jedynie punktowych koniecznych napraw, gwarantujących jego funkcjonowanie jako warstwy paraizolacyjnej

Pytanie 3.

Czy na pewno stosujemy przekładkę z papy perforowanej pod styropianem ?

Odpowiedź:

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA MODR
mgr inż. Karol Cepelak

Zamawiający nie wymaga wykonania przekładki z papy perforowanej, w wypadku jeśli wykonawca wykorzysta dotychczasowe pokrycie jako warstwę paraizolacyjną. W takim przypadku wymagane jest położenie warstwy 10 cm styropapy, papy podkładowej oraz papy nawierzchniowej

Pytanie 4.

Czy kleimy styropapę czy mocujemy mechanicznie do istniejącego podłoża ?

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się w „Opisie technicznym" punt 3.1 „Do mocowania termoizolacji w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego (np. KOELNER,ESSVE, EJOT)"

Pytanie 5.

Co z węzłem nadrynnowym, czy stosujemy kantówkę oporową do styropapy, co z orynnowaniem demontaż starych i montaż nowych czy pozostaje bez demontażu stare

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany orynnowania. Należy zastosować kantówkę oporową do styropianu

Pytanie 6.

Co z obróbkami blacharskimi : pas podrynnowy, nadrynnowy, attyki, czapki kominowe jeśli tak to ile i z czego jaka blacha ?

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się w „Opisie technicznym" punkt 2.3 „wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej ,montowanej na rąbek stojący. Istniejący stan techniczny wpustów dachowych, również kwalifikuje się do wymiany. Należy zastosować nowe wpusty dachowe pionowe, nowe kominki wentylacyjne do odpowietrzania kanalizacji, oraz nowe kominki do wentylacji papy"

Treść powyższych zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej opublikowanego przetargu nieograniczonego. Udzielone odpowiedzi stanowią wyjaśnienie wymagań zawartych w przetargu i stają się wiążące dla Wykonawców.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA MODR

mgr inż. Karol Sepielak