Karniowice, dnia 21.08.2019r.

Zamawiający:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9
Email : sekretariat@modr.pl

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.08.2019

dotyczy : postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na **„Wykonanie ocieplenia stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach"**

W związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące przetargu, które wpłynęły w dniu 21.08.2019r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, w sposób następujący:

Pytanie 1.

Jaka część instalacji odgromowej wymaga demontażu i ponownego montażu ?

.

Odpowiedź:

Informacje dotyczące zakresu wymaganych prac znajdują się w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie precyzuje, jakich prac demontażowych należy dokonać na dachu, gdyż ich zakres określi Wykonawca w zależności od wybranej przez siebie techniki. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z placem budowy w trakcie którego można dokonać dodatkowych pomiarów, których poszczególni oferenci potrzebują do skalkulowania prac do czego Wykonawca zaprasza.

Pytanie 2.

Jaka procentowo część wymaga naprawy ?

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi nr 1

Pytanie 3.

Jaka jest zakładana ilość kołków na 1m2 do zamocowania mechanicznego ?

Odpowiedź:

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA MODR
mgr inż. Karol Sędzielak

Odpowiedź na pytanie znajduje się w „Opisie technicznym" punkt 3.1. Należy uwzględnić zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w dziedzinie techniki zamocowań. Ponieważ Zamawiający nie mógł przewidzieć jakich kołków będzie chciał użyć Wykonawca zalecane jest skorzystanie z usług firm zajmujących się sprzedażą kołków, które bezpłatnie wykonują projekty zamocowań oraz dokonują pomiarów twardości betonu

Pytanie 4.

Jaka jest ilość kantówki w m.b. i jaka ilość wpustów dachowych, kominków wentylacyjnych do kanalizacji ?

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi nr 1

Pytanie 5.

Proszę podać parametry techniczne styropapy i papy nawierzchniowej.

Odpowiedź:

Styropapa minimum EPS100

Papa podkładowa do mocowań mechanicznych

Papa nawierzchniowa minimum 5,2 mm z wkładem z włókniny poliestrowej 250

Treść powyższych zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej opublikowanego przetargu nieograniczonego. Udzielone odpowiedzi stanowią wyjaśnienie wymagań zawartych w przetargu i stają się wiążące dla Wykonawców.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA MODR
mgr inż. Karol Sepielak