

Przedmiar robót

Adaptacja holu na parterze i pierwszym piętrze budynku biurowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ul. Osiedlowa 9

Data: 15.07.2020

Budowa: Adaptacja budynku biurowego

Obiekt/Rodzaj robót: Budynek biurowy

Lokalizacja: Karniowice ul. Osiedlowa 9

Zamawiający: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Jednostka opracowująca kosztorys: Jacek Łodyga

SPECJALISTA DS. KOSZTORYSOWANIA

inż. Jacek Łodyga

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

Karta tytułowa przedmiaru robót

Adaptacja holu na parterze i pierwszym piętrze budynku biurowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ul. Osiedlowa 9

Data: 15.07.2020

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Budowa: Adaptacja budynku biurowego

Zamawiający: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane				
45111300-1 Roboty rozbiórkowe				
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe				
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych				
Adaptacja holu na parterze i pierwszym piętrze budynku biurowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ul. Osiedlowa 9				
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
45111300-1 Roboty rozbiórkowe				
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1.1 Szlifowanie posadzek lastrykowych	180	$\frac{= 180,000000}{\text{Ogółem: } 180,000}$	180,000	m2
1.2 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami	6	$\frac{= 6,000000}{\text{Ogółem: } 6,000}$	6,000	kpl
1.3 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew	35+55+30	$\frac{= 120,000000}{\text{Ogółem: } 120,000}$	120,000	m2
1.4 Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórek	1	$\frac{= 1,000000}{\text{Ogółem: } 1,000}$	1,000	kpl
2 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe				
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe				
Roboty budowlane				
2.1 Licowanie ścian płytkami cementowym- imitacja cegły szarej	23	$\frac{= 23,000000}{\text{Ogółem: } 23,000}$	23,000	m2
2.2 Obudowa pojedyncza słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	$0,61*2,55*7+0,84*2,55+(0,81+0,73+0,85)*2,55$	$\frac{= 19,125000}{\text{Ogółem: } 19,125}$	19,125	m2
2.3 Obudowa pojedyncza ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	35+55+30	$\frac{= 120,000000}{\text{Ogółem: } 120,000}$	120,000	m2
2.4 Obudowa słupów Płyta wiórowa powlekana żywicą melaminową	$0,68*2,55*2*3+0,68*2,55+0,3*2,55$	$\frac{= 12,903000}{\text{Ogółem: } 12,903}$	12,903	m2
2.5 Obudowa ścian Płyta wiórowa powlekana żywicą melaminową	2,4*4	$\frac{= 9,600000}{\text{Ogółem: } 9,600}$	9,600	m2
2.6 Zabudowa instalacji płytą GK	$0,6*2,5+0,2*0,7*2$	$\frac{= 1,780000}{\text{Ogółem: } 1,780}$	1,780	m2
2.7 Listwy przypodłogowe- Płyta wiórowa powlekana żywicą melaminową gr 8cm	$0,4+0,7+2+1,53+0,87+3,87+0,8+1+2+2+0,64+1+0,2+0,2+4+0,61*7+0,85$	$\frac{= 26,330000}{\text{Ogółem: } 26,330}$	26,330	m
2.8 Ułożenie podłogi winylowej wraz z podkładem betonowym	180	$\frac{= 180,000000}{\text{Ogółem: } 180,000}$	180,000	m2
2.9 Malowanie sufitów 1-krotne- farba lateksowa antyrefleksyjna z gruntowaniem	205	$\frac{= 205,000000}{\text{Ogółem: } 205,000}$	205,000	m2
2.10 Malowanie ścian 2-krotne- farba lateksowa akrylowo-kompozytowa z gruntowaniem	35+55+30	$\frac{= 120,000000}{\text{Ogółem: } 120,000}$	120,000	m2
2.11 Malowanie słupów 3-krotne farbą magnetyczną z gruntowaniem	$(0,61+0,1*2)*2,55*7+(0,84+0,1*2)*2,55$	$\frac{= 17,110500}{\text{Ogółem: } 17,111}$	17,111	m2
2.12 Malowanie słupów 2-krotne farbą ceramiczną z gruntowaniem	$(0,61+0,1*2)*2,55*7+(0,84+0,1*2)*2,55+(0,81+0,73+0,85)*2,55$	$\frac{= 23,205000}{\text{Ogółem: } 23,205}$	23,205	m2
2.13 Malowanie loga oraz napisu na ścianie	1	$\frac{= 1,000000}{\text{Ogółem: } 1,000}$	1,000	kpl

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2.14 Obudowa grzejników z blachy perforowanej	2*5,35*0,9+2,2*0,9	= 11,610000 Ogółem: 11,610	11,610		m2
2.15 Żaluzje poziome aluminiowe 50 mm	1	= 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000		kpl
2.16 Parapety z płyty MDF	(2,55*4+0,31*2+0,48)*0,6	= 6,780000 Ogółem: 6,780	6,780		m2
2.17 Tablica- gabłota na płycie MDF+pleksi 2,57x1m	2	= 2,000000 Ogółem: 2,000	2,000		kpl
2.18 Zabudowa meblarska- półki, regał	1	= 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000		kpl
2.19 Dostawa i montaż drzwi drewnianych 100x200cm	4	= 4,000000 Ogółem: 4,000	4,000		kpl
2.20 Dostawa i montaż drzwi aluminiowych EI60, przeszklonych dwuskrzydłowych wraz z samozamykaczami 150x200cm	2	= 2,000000 Ogółem: 2,000	2,000		kpl
2.21 Dostawa i montaż drzwi stalowych EI60 124x200cm (na parterze)	2	= 2,000000 Ogółem: 2,000	2,000		kpl
3 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych					
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych					
Instalacja oświetlenia					
3.1 Rury osłonowe układane w suficie podwieszanym	120	= 120,000000 Ogółem: 120	120		m
3.2 Przewody izolowane jednożyłowe układane w rurach osłonowych YDY 3x1,5 mm ²	100	= 100,000000 Ogółem: 100	100		m
3.3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu w suficie podwieszanym	14	= 14,000000 Ogółem: 14	14		szt
3.4 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, lampy punkowe LED	14	= 14,000000 Ogółem: 14	14		szt
3.5 Taśma LED 18W/1m biała	2,55*9+3,5+2,4*2+4	= 35,250000 Ogółem: 35,250	35,250		m
3.6 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej- łącznik pojedynczy	4	= 4,000000 Ogółem: 4	4		szt